



## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево,  
Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36  
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории  
ИЛ ООО «Прогресс»  
А. М. Чернова  
\_\_\_\_\_ Мая \_\_\_\_\_ 2023г.

### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа)

№29986-ПРГ/23 от 17.05.2023

1	Объект	Детали пластмассовые для установки в окна, двери и другие части зданий, марки «ТПК ГП». ТУ 22.23.14-001-36019570-2020. Рихтовочные пластины, фальцевые вкладыши и клинья монтажные.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ТПК ГП», Адрес: 111524, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, улица Электродная, дом 2, строение 12, помещение 6Н, ИНН: 7720889114, ОГРН: 1237700127532
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ТПК ГП», Адрес: Россия, 111524, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, улица Электродная, дом 2, строение 12, помещение 6Н, ИНН: 7720889114, ОГРН: 1237700127532
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 29986 от 05 Апреля 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	06 Апреля 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	17 Апреля 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	20 Апреля 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 22.23.14-001-36019570-2020.
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Усилие сжатия пластин рихтовочных, Н, не менее: - пластина рихтовочная 34x4(4), 99,5x33,8x4,1 - пластина рихтовочная 34x5(5), 99,2x33,5x4,1	3000	3200	ТУ 22.23.14-001-36019570-2020
2	Усилие сжатия пластин рихтовочных, Н, не менее: - пластина рихтовочная 34x4(4), 99,5x33,8x4,1 - пластина рихтовочная 34x5(5), 99,2x33,5x4,1	5000	5100	ТУ 22.23.14-001-36019570-2020
3	Усилие сжатия клиньев монтажных, Н, не менее: - Клин монтажный 143x43x22 - Клин монтажный 113x28x15 - Клин монтажный 115x30x19 - Клин монтажный 91x43x15 - Клин монтажный 170x40x20 - Клин монтажный 100x40x14 - Клин монтажный 80x30x10	5000	5200	ТУ 22.23.14-001-36019570-2020

**Заключение:**

**По результатам проведенных исследований (анализа):** Детали пластмассовые для установки в окна, двери и другие части зданий, марки «ТПК ГП». ТУ 22.23.14-001-36019570-2020. Рихтовочные пластины, фальцевые вкладыши и клинья монтажные, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «ТПК ГП», Адрес: Россия, 111524, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, улица Электродная, дом 2, строение 12, помещение 6Н, ИНН: 7720889114, ОГРН: 1237700127532, **соответствуют:** ТУ 22.23.14-001-36019570-2020..

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.